

Mirosławiec, dnia 23 października 2013r.

GIŚ.271.119.2013.AS.

Do Wykonawców

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące postępowania przetargowego na zadanie p.n.: „Przebudowa pomieszczenia magazynowego na poddaszu na pomieszczenie socjalne wraz z modernizacją sali narad w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu”.

W dniu 21 października 2013 r. do siedziby Zamawiającego – Gminy i Miasta Mirosławiec wpłynęło pismo z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia treści zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do ogłoszonego przetargu na zadanie: „Przebudowa pomieszczenia magazynowego na poddaszu na pomieszczenie socjalne wraz z modernizacją sali narad w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu” o następującej treści:

Pytanie 1:

1. „Proszę o podanie parametrów sufitu akustycznego”?

Odpowiedź:

ad1) Wyrób wykonany zgodnie z normą EN 13964, posiadający znak CE. Współczynnik pochłaniania dźwięku: Wymiary modularne (mm) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 1760 x 1160 x 40 0,7 1,8 2,8 3,7 3,9 3,8. Klasa reakcji na ogień: A1 Odbicie światła: 86% Odporność na wilgotność i stabilność wymiarowa: Płyty sufitowe stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Aklimatyzacja nie jest konieczna. Konstrukcja nośna: Spirale kotwiące + system podwieszenia. System konstrukcji nośnej: Konstrukcja nośna i zawiesie zgodnie z zaleceniami producenta. Zawiera wieszaki, profile główne i poprzeczne, listwy przyścienne, klipsy oraz łączniki i inne elementy, które są niezbędne do poprawnej instalacji sufitu podwieszanego. Inne instalacje: Montaż instalacji oraz oświetlenie zgodnie z wymaganiami.

Pytanie 2:

2. „W zestawieniu wyposażenia ujęto krzesła tapicerowane z pulpitem. Brak tej pozycji w kosztorysie. Proszę o podanie ilości i rodzaj krzesel do wyceny?”

Odpowiedź:


ad2) Zamawiający zrezygnował z powyższej dostawy stąd brak pozycji w przedmiarach robót.

Pytanie 3:

3. „Czy w kosztorysie budowlanym na remont sali narad ująć płytę OSB 25 mm?”

Odpowiedź:

ad3) Płyta OSB gr. 25mm na wykonanie wzmocnienia stropu – przyjąć w kosztorysie w ilości: 75,2 m².

**Pytanie 4:**

4. „Czy w instalacji elektrycznej ująć nagłośnienie sali? Jeśli tak, to proszę o zestawienie urządzeń?”

Odpowiedź:

ad4) Nagłośnienia sali nie przewidziano. Nie zostało ono ujęte w przedmiarach robót.

Pytanie 5:

5. „Proszę o podanie parametrów ścianki mobilnej?”

Odpowiedź:

ad5) Ściana składana – wykonać z płyty meblowej gr. 10mm w obustronnej okleinie naturalnej dębowej podwieszanej do prowadnic sufitowych (analogicznie jak drzwi do szafy wnękowej). Konstrukcja, prowadnice, listwy i okucia aluminiowe kolor naturalny. Brak wymagań dotyczących akustyki.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

Dariusz Bartosik
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

- Adresat;

- aa.